



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APeLIDO DO EMPReENDIMENTO	BDI 1	BDI 2	BDI 3
0	0	0	0	22,27%	0,00%	0,00%
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF			
FLORIANÓPOLIS	08-19 (N.DES.)	0	0			

RECURSO →

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Serviços Preliminares									
<i>(digite a descrição aqui)</i>									
1.1.1.1	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,50	323,95	BDI 1	396,09	990,23
1.1.2	SINAPI	41698	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	1,00	1.582,59	BDI 1	1.935,03	1.935,03
1.1.3	SINAPI	93212	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	M2	1,00	754,92	BDI 1	923,04	923,04
1.1.4	SINAPI	73822/2	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL - UTILIZANDO MOTONIVELADORA	M2	5.000,00	0,48	BDI 1	0,59	2.950,00
Drenagem do Campo									
<i>(digite a descrição aqui)</i>									
2.1.1	SINAPI	92210	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	92,00	96,25	BDI 1	117,68	10.826,56
2.1.2	SINAPI	83671	TUBO PVC DN 100 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	687,00	52,13	BDI 1	63,74	43.769,38
2.1.3	SINAPI	73883/1	EXECUÇÃO DE DRENO FRANCO COM AREIA MÉDIA	M3	170,00	102,63	BDI 1	125,49	21.333,30
2.1.4	SINAPI	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRAMENTO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017	M3	170,00	5,37	BDI 1	6,57	1.116,90
Superfície do Campo									
<i>(digite a descrição aqui)</i>									
3.1.1	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	5.060,00	8,47	BDI 1	10,36	52.421,60
3.1.2	Cotação		TRAVES DE FUTEBOL 7,32x2,44m de ferro zincado	Unidade	2,00	1.500,00	BDI 1	1.834,05	3.668,10
Fechamento									
<i>(digite a descrição aqui)</i>									
4.1.1	Cotação		REDE DE PROTEÇÃO DE SEDA 3.0 (10X10) h=5,0m	M2	294,00	17,80	BDI 1	21,76	6.397,44
4.1.2	Cotação		MADEIRA ROLÇA DE EUCALIPTO TRATADO DIÂMETRO 812 h=6m	-	42,00	91,00	BDI 1	111,27	4.673,34
4.1.3	SINAPI	74238/2	PORTÃO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS	M2	4,20	746,44	BDI 1	912,67	3.833,21
4.1.4	Cotação		Cabo de Aço 7 fios 7mm	m	270,00	10,76	BDI 1	13,16	3.553,20
LUMINAÇÃO									
<i>(digite a descrição aqui)</i>									
5.1	Cotação		POSTE DE CONCRETO DT 16m	Unidade	6,00	3.965,00	BDI 1	4.848,01	29.088,06
5.1.1	Cotação		LAMPADA VAPOR METÁLICO 2000W	Unidade	12,00	847,18	BDI 1	1.035,85	12.430,20
5.1.2	Cotação		PROJETOR ALUMÍNIO 2000W	Unidade	12,00	520,00	BDI 1	635,80	7.629,60
5.1.3	Cotação		REATOR METÁLICO 2000W 220V	Unidade	12,00	369,90	BDI 1	452,28	5.427,36
5.1.4	Cotação		CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	200,00	6,27	BDI 1	7,67	1.534,00
5.1.5	SINAPI	91930	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUITIR EM CHAPA METÁLICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	78,80	BDI 1	96,35	96,35
5.1.6	SINAPI	74131/1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	200,00	23,51	BDI 1	28,75	5.750,00
5.1.7	SINAPI	97670							

PMV3.0.4

JK Arqui
Shuliana Kahl
CAU: A154967-6
Shuliana Kahl



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR 0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 Campo de Futebol Municipal
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 08-18 (N.DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 Rio Rufino
			BDI 1 22,27%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

← RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
220.368,90									

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Rio Rufino
Local _____
segunda-feira, 21 de outubro de 2019
Data _____

Jhulliana Kahl
Responsável Técnico
Nome: Jhulliana Kahl
CREA/CAU: A _____
ART/RRT: 0

JK Arquitetura
Jhulliana Kahl
CAU: A154962-6
Jhulliana Kahl