

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PÚBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROponente / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO RUFINO	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> FESPORTE 00001071/2021			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 12-21 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA RIO DO TIGRE	<b>MUNICÍPIO / UF</b> RIO RUFINO (SC)	<b>BDI 1</b> 31,15%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA RIO DO TIGRE</b>									<b>196.111,33</b>	
<b>1.</b>			<b>FESPORTE 00001071/2021 - R\$ 180.000,00</b>					-	<b>196.111,33</b>	
<b>1.1.</b>			<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>					-	<b>9.540,70</b>	
1.1.1.	Composição	001	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA	UNIDADE	1,00	963,95	BDI 1	1.264,22	1.264,22	RA
1.1.2.	SINAPI	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	122,00	51,73	BDI 1	67,84	8.276,48	RA
<b>1.2.</b>			<b>MÓVIMENTO DE TERRA</b>					-	<b>2.253,02</b>	
1.2.1.	SINAPI	96522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	13,03	131,84	BDI 1	172,91	2.253,02	RA
<b>1.3.</b>			<b>INFRAESTRUTURA</b>					-	<b>19.832,78</b>	
1.3.1.	SINAPI	96621	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	0,60	195,73	BDI 1	256,70	154,02	RA
1.3.2.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	13,04	428,53	BDI 1	562,02	7.328,74	RA
1.3.3.	SINAPI	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	13,04	190,87	BDI 1	250,33	3.264,30	RA
1.3.4.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	35,67	19,56	BDI 1	25,65	914,94	RA
1.3.5.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	329,28	17,36	BDI 1	22,77	7.497,71	RA
1.3.6.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	33,01	15,55	BDI 1	20,39	673,07	RA
<b>1.4.</b>			<b>SUPRAESTRUTURA</b>					-	<b>60.756,07</b>	
1.4.1.	SINAPI	100766	PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	KG	2.462,89	18,15	BDI 1	23,80	58.616,78	RA
1.4.2.	SINAPI	100733	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	M2	84,96	10,01	BDI 1	13,13	1.115,52	RA
1.4.3.	SINAPI	100744	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	84,96	9,19	BDI 1	12,05	1.023,77	RA
<b>1.5.</b>			<b>COBERTURA</b>					-	<b>103.728,76</b>	
1.5.1.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	740,00	93,68	BDI 1	122,86	90.916,40	RA
1.5.2.	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	74,00	95,42	BDI 1	125,14	9.260,36	RA

RECURSO

↓

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PÚBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROponente / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO RUFINO	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> FESPORTE 00001071/2021			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 12-21 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA RIO DO TIGRE	<b>MUNICÍPIO / UF</b> RIO RUFINO (SC)	<b>BDI 1</b> 31,15%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA RIO DO TIGRE</b>									<b>196.111,33</b>	
1.5.3.	SINAPI	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	60,00	45,14	BDI 1	59,20	3.552,00	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

RIO RUFINO (SC)

**Local**

sexta-feira, 4 de fevereiro de 2022

**Data**

Responsável Técnico

**Nome:** James André Clauberg

**CREA/CAU:** 45.160-6

**ART/RRT:** 0

RECURSO

↓