

Planilha de Orçamento GLOE

Obra: 07/04/2014 - Abrigo de Passageiros - Pinus
 Cliente: Prefeitura de Rio Rufino

Endereço: Locais
 Cidade: Rio Ru

Item/Descrição	Qty. Un
1. ESTRUTURA:	
.1 CAIBROS DE PINUS TRATADO (8,0X8,0)CM	21,00 ML
.2 CAIBROS DE PINUS TRATADO (8,0X16,0)CM	7,50 ML
.3 PREGOS BITOLAS VARIADAS	5,00 KG
Total de ESTRUTURA:	_____
2. FRONTAIS:	
.1 TABUAS PINUS TRATADO ESPESSURA E=2,5CM COM 2,8ML ALTURA	6,00 ML
.2 PREGOS 17X27	4,00 KG
Total de FRONTAIS:	_____
3. COBERTURA:	
.1 MADEIRA DE PINUS TRATADO ESP=2,5CM LARGURA L=10,0CM	47,00 ML
.2 RIPAS DE PINUS TRATADO ESP. E=2,5CM LARG = 5,0CM	37,00 ML
.3 PREGOS 17X27	3,00 KG
.4 COBERTURA COM TELHA FRANCESA	7,30 M2
.5 CUMEEIRA PARA TELHA FRANCESA	3,10 M
Total de COBERTURA:	_____
4. BANCO:	
.1 PRANCHA DE PINUS TRATADO (8,0 X45,0X250,0)CM	0,09 M3
.2 PREGOS (19X39)	1,00 KG
Total de BANCO:	_____
5. PINTURA:	
.1 SELADOR S/MADEIRA 1 DEMAO	44,00 M2
.2 PINTURA ESMALTE BRILH.S/MADEIRA-2 DEM-INCL.FDO BCO	44,00 M2
Total de PINTURA:	_____
TOTAL DO ORÇAMENTO	_____