

**PLANILHA ORÇAMENTARIA**

Obra: Posto de Saúde

Localização: Rua José Oselame-Centro, Rio Rufino SC

Proponente: Prefeitura Municipal de Rio Rufino

Área da Total da Obra: 71,90m<sup>2</sup>

Área da Total da Edificação: 797,96m<sup>2</sup>

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE
<b>1.0</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	Instalação Provisória de Barracão c/ Sanitário, telha em	m <sup>2</sup>	10,00
1.2	Locação da Obra	m <sup>2</sup>	58,10
1.3	Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado (1,00x2,	unid.	1,00
<b>2.0</b>	<b>FUNDAÇÕES</b>		
2.1	Escavação Manual de Vala ( Fundação Rasa 1,50m)	m <sup>3</sup>	44,00
2.2	Regularização e Compactação Manual	m <sup>2</sup>	10,00
2.3	Sapata de Concreto Armado - Completa	m <sup>3</sup>	1,50
2.4	Pilares de Arranque de Concreto Armado - Completa	m <sup>3</sup>	0,50
2.5	Vigas de Baldrame de Concreto Armado - Completa	m <sup>3</sup>	1,50
2.6	Forma c/ Tabua Madeira de 3ª p/ Fundação	m <sup>3</sup>	4,00
2.7	Aterro Interno da Edificação Compactado Manualmente	m <sup>3</sup>	7,50
<b>3.0</b>	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>		
3.1	Impermeab. Betuminosa Baldrame c/Emulsão Asfáltica	m <sup>3</sup>	3,70
<b>4.0</b>	<b>ESTRUTURA DE CONCRETO</b>		
4.1	Pilar de Concreto Armado - Completo	m <sup>3</sup>	2,30
4.2	Viga de Concreto Armado - Completa	m <sup>3</sup>	2,10
<b>5.0</b>	<b>PAREDES E DIVISÓRIAS</b>		
5.1	Alvenaria em Tijolo Ceramico Furado	m <sup>2</sup>	91,00
<b>6.0</b>	<b>COBERTURA</b>		
6.1	Estrutura Madeira de Lei de 2ª Serrada não Aparelhada	m <sup>2</sup>	63,70
6.2	Telha Cerâmica Esmaltada Tipo Portuguesa	m <sup>2</sup>	63,70
6.3	Forro de Lambri de Madeira	m <sup>2</sup>	19,20
6.4	Forro em Lambri de PVC	m <sup>2</sup>	44,50
<b>7.0</b>	<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>		
7.1	Ponto de Tomada	unid.	18,00
7.2	Luminarias 2x40	unid.	13,00
<b>8.0</b>	<b>INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA</b>		
8.1	Ponto de Água Fria	unid.	3,00
8.2	Ponto de Esgoto	unid.	3,00
8.3	Caixa de inspeção	unid.	7,00
<b>9.0</b>	<b>REVESTIMENTO DE PAREDES</b>		
9.1	Chapisco - Traço 1:4 (cimento e areia) - 5mm	m <sup>2</sup>	181,80
9.2	Emboço - Traço 1:2:8 (cimento,cal e areia) - 15mm	m <sup>2</sup>	181,80
9.3	Reboco - Traço 1:4,5 (cal e areia fina) - 5mm	m <sup>2</sup>	181,80
9.4	Cerâmica c/ Argamassa Colante	m <sup>2</sup>	43,00