

## Planilha de Orçamento GLOBAL

08/04/2014  
Página 1 de 1Obra: 07/04/2014 - Abrigo de Passageiros - Pinus  
Cliente: Prefeitura de Rio RufinoEndereço: Locais a ser definido  
Cidade: Rio Rufino

Item/Descrição	Qtd.	Un	Preço Unitário/Preço Total		Total
			Material (BDI)	Mão-de-Obra (BDI)	
<b>1. ESTRUTURA:</b>					
.1 CAIBROS DE PINUS TRATADO (8,0X8,0)CM	21,00	ML	4,00	1,60	
			84,00 (25,00%)	33,60 (25,00%)	117,60
.2 CAIBROS DE PINUS TRATADO (8,0X16,0)CM	7,50	ML	8,00	3,20	
			60,00 (25,00%)	24,00 (25,00%)	84,00
.3 PREGOS BITOLAS VARIADAS	5,00	KG	8,75	4,38	
			43,75 (25,00%)	21,90 (25,00%)	65,65
<b>Total de ESTRUTURA:</b>			<b>187,75</b>	<b>79,50</b>	<b>267,25</b>
<b>2. FRONTAIS:</b>					
.1 TABUAS PINUS TRATADO ESPESSURA E=2,5CM COM 2,8ML ALTURA	6,00	ML	43,75	17,50	
			262,50 (25,00%)	105,00 (25,00%)	367,50
.2 PREGOS 17X27	4,00	KG	8,75	4,38	
			35,00 (25,00%)	17,52 (25,00%)	52,52
<b>Total de FRONTAIS:</b>			<b>297,50</b>	<b>122,52</b>	<b>420,02</b>
<b>3. COBERTURA:</b>					
.1 MADEIRA DE PINUS TRATADO ESP=2,5CM LARGURA L=10,0CM	47,00	ML	1,56	0,63	
			73,32 (25,00%)	29,61 (25,00%)	102,93
.2 RIPAS DE PINUS TRATADO ESP. E=2,5CM LARG.= 5,0CM	37,00	ML	0,79	0,38	
			29,23 (25,00%)	14,06 (25,00%)	43,29
.3 PREGOS 17X27	3,00	KG	8,75	4,38	
			26,25 (25,00%)	13,14 (25,00%)	39,39
.4 COBERTURA COM TELHA FRANCESA	7,30	M2	40,50	10,00	
			295,65 (25,00%)	73,00 (25,00%)	368,65
.5 CUMEEIRA PARA TELHA FRANCESA	3,10	M	8,14	5,61	
			25,23 (25,00%)	17,39 (25,00%)	42,62
<b>Total de COBERTURA:</b>			<b>449,68</b>	<b>147,20</b>	<b>596,88</b>
<b>4. BANCO:</b>					
.1 PRANCHA DE PINUS TRATADO (8,0 X45,0X250,0)CM	0,09	M3	625,00	250,00	
			56,25 (25,00%)	22,50 (25,00%)	78,75
.2 PREGOS (19X39)	1,00	KG	8,75	4,38	
			8,75 (25,00%)	4,38 (25,00%)	13,13
<b>Total de BANCO:</b>			<b>65,00</b>	<b>26,88</b>	<b>91,88</b>
<b>5. PINTURA:</b>					
.1 SELADOR S/MADEIRA 1 DEMA0	44,00	M2	4,60	5,26	
			202,40 (25,00%)	231,44 (25,00%)	433,84
.2 PINTURA ESMALTE BRILH.S/MADEIRA-2 DEM-INCL.FDO BCO	44,00	M2	7,93	9,05	
			348,92 (25,00%)	398,20 (25,00%)	747,12
<b>Total de PINTURA:</b>			<b>551,32</b>	<b>629,64</b>	<b>1.180,96</b>
<b>TOTAL DO ORÇAMENTO</b>			<b>1.551,25</b>	<b>1.005,74</b>	<b>2.556,99</b>