

APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL	Nº SICONV 0	Nº OPERAÇÃO 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO RUFINO	Nº OPERAÇÃO 0
---	----------------	------------------	--	------------------

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº	Agrupador de Eventos	REVIT. PREFEITURA MUNICIPAL	2
REVITALIZAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL						TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	195.658,39	
1.	REVITALIZAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL		-					
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		-					
1.1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UNIDADE	1,00	01 unidade	1.Adr	Administração Local	1,00	
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-					
1.2.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	4,50	1,50m x 3,0m = 4,50m²	2.Ser	Serviços Preliminares	4,50	
1.3.	LIMPEZA DE PAREDES		-					
1.3.1.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	1.000,00	1.000,00m²	3.Lim	Limpeza	1.000,00	
1.4.	REFORMA TELHADO		-					
1.4.1.	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	540,00	540,00m²	4.Ref	Reforma telhado	540,00	
1.4.2.	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	540,00	540,00m²	4.Ref	Reforma telhado	540,00	
1.4.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	692,06	9,72T x 71,20km = 692,06	4.Ref	Reforma telhado	692,06	
1.5.	CAIXARIA TELHADO		-					
1.5.1.	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	41,00	41,00m²	5.Cai	Caixaria	41,00	
1.5.2.	FORRÓ DE MADEIRA PARA BEIRAL	M2	41,00	41,00m²	5.Cai	Caixaria	41,00	
1.5.3.	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	M2	41,00	41,00m²	5.Cai	Caixaria	41,00	
1.5.4.	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	41,00	41,00m²	5.Cai	Caixaria	41,00	
1.6.	RUFOS, CALHAS E CONDUTORES		-					
1.6.1.	RUFO INTERNO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 50 CM	M	65,35	65,35m	6.Ruf	Rufos, calhas e condutores	65,35	
1.6.2.	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	65,35	65,35m	6.Ruf	Rufos, calhas e condutores	65,35	
1.6.3.	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM	M	37,30	37,30m	6.Ruf	Rufos, calhas e condutores	37,30	
1.6.4.	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	8,00	08 unidades	6.Ruf	Rufos, calhas e condutores	8,00	
1.6.5.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	2,00	02 unidades	6.Ruf	Rufos, calhas e condutores	2,00	
1.6.6.	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	17,06	17,06m	6.Ruf	Rufos, calhas e condutores	17,06	
1.7.	PISO		-					
1.7.1.	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	473,37	473,37m²	7.For	Piso	473,37	
1.7.2.	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	M2	473,37	473,37m²	7.For	Piso	473,37	

Nº AGRUPADOR DE EVENTOS

FRENTES DE OBRA:

APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL	Nº SICONV 0	Nº OPERAÇÃO 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO RUFINO	Nº OPERAÇÃO 0
--	-----------------------	-------------------------	---	-------------------------

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº	Agrupador de Eventos	FRENTE DE OBRA:		
							REVIT. PREFEITURA MUNICIPAL	2	
REVITALIZAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL							1	2	
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):							195.658,39		
1.7.3.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	473,37	473,37m²	7.For	Piso	473,37		
1.7.4.	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014	M	125,00	125,00m	7.For	Piso	125,00		
1.8.	PAREDE DE DRYWALL		-						
1.8.1.	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_P	M2	234,60	69,00m x 3,40m = 234,60m²	8.Pin	Drywall	234,60		
1.9.	ESQUADRIAS		-						
1.9.1.	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	6,00	06 unidades	9.	Esquadrias	6,00		
1.9.2.	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	01 unidade	9.	Esquadrias	1,00		
1.9.3.	PORTA DE MADEIRA-DE-LEI TIPO MEXICANA SEM EMENDA (ANGELIM OU EQUIVALENTE REGIONAL), E = *3.5* CM	M2	3,57	1,70m x 2,10m = 3,57m²	9.	Esquadrias	3,57		
1.10.	GESSO PAVIMENTO SUPERIOR		-						
1.10.1.	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMÁ MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	473,37	473,37m²	10.	Forro Gesso	473,37		
1.10.2.	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	M2	473,37	398,51m²	10.	Forro Gesso	473,37		
1.11.	PINTURA DE PAREDES EXTERNAS		-						
1.11.1.	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	213,95	213,95m²	11.	Pintura	213,95		
1.11.2.	PINTURA COM RESINA ACRÍLICA PREMIUM A BASE D'ÁGUA - COR: INCOLOR - DUAS DEMÃOS	M2	767,17	767,17m²	11.	Pintura	767,17		
1.11.3.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	213,95	213,95m²	11.	Pintura	213,95		

RIO RUFINO (SC)

Local

sexta-feira, 30 de setembro de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: INDIAMARA DE OLIVEIRA RIBEIRO

CREA/CAU: 13.4548-3

ART/RRT: