



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PÚBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROponente / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO RUFINO	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> REVITALIZAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 08-22 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> REVITALIZAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL	<b>MUNICÍPIO / UF</b> RIO RUFINO (SC)	<b>BDI 1</b> 28,82%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>REVITALIZAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL</b>									<b>198.166,59</b>	
<b>1.</b>			<b>REVITALIZAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL</b>					-	<b>198.166,59</b>	
<b>1.1.</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>					-	<b>2.508,20</b>	
1.1.1.	Composição	002	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UNIDADE	1,00	1.947,06	BDI 1	2.508,20	2.508,20	RA
<b>1.2.</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					-	<b>3.200,54</b>	
1.2.1.	Composição	001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	4,50	552,11	BDI 1	711,23	3.200,54	RA
<b>1.3.</b>			<b>LIMPEZA DE PAREDES</b>					-	<b>2.160,00</b>	
1.3.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	1.000,00	1,68	BDI 1	2,16	2.160,00	RA
<b>1.4.</b>			<b>REFORMA TELHADO</b>					-	<b>37.390,99</b>	
1.4.1.	SINAPI	97649	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	540,00	3,75	BDI 1	4,83	2.608,20	RA
1.4.2.	SINAPI	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10º, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	540,00	48,90	BDI 1	62,99	34.014,60	RA
1.4.3.	SINAPI	100948	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	692,06	0,86	BDI 1	1,11	768,19	RA
<b>1.5.</b>			<b>CAIXARIA TELHADO</b>					-	<b>6.895,79</b>	
1.5.1.	SINAPI	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	41,00	28,16	BDI 1	36,28	1.487,48	RA
1.5.2.	Composição	004	FORRO DE MADEIRA PARA BEIRAL	M2	41,00	60,06	BDI 1	77,37	3.172,17	RA
1.5.3.	SINAPI	102197	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	M2	41,00	27,21	BDI 1	35,05	1.437,05	RA
1.5.4.	SINAPI	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	41,00	15,13	BDI 1	19,49	799,09	RA
<b>1.6.</b>			<b>RUFOS, CALHAS E CONDUTORES</b>					-	<b>12.485,21</b>	
1.6.1.	SINAPI-I	1114	RUFO INTERNO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 50 CM	M	65,35	43,26	BDI 1	55,73	3.641,96	RA
1.6.2.	SINAPI	101979	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	65,35	51,25	BDI 1	66,02	4.314,41	RA
1.6.3.	SINAPI-I	40783	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM	M	37,30	60,99	BDI 1	78,57	2.930,66	RA
1.6.4.	SINAPI	89585	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	8,00	46,93	BDI 1	60,46	483,68	RA
1.6.5.	SINAPI	89584	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	2,00	55,54	BDI 1	71,55	143,10	RA
1.6.6.	SINAPI	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	17,06	44,20	BDI 1	56,94	971,40	RA
<b>1.7.</b>			<b>PISO</b>					-	<b>36.314,07</b>	
1.7.1.	SINAPI	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	473,37	10,70	BDI 1	13,78	6.523,04	RA
1.7.2.	SINAPI	99811	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	M2	473,37	3,03	BDI 1	3,90	1.846,14	RA

RECURSO



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PÚBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROponente / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO RUFINO	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> REVITALIZAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 08-22 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> REVITALIZAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL	<b>MUNICÍPIO / UF</b> RIO RUFINO (SC)	<b>BDI 1</b> 28,82%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>REVITALIZAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL</b>									<b>198.166,59</b>	
1.7.3.	SINAPI	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	473,37	42,20	BDI 1	54,36	25.732,39	RA
1.7.4.	SINAPI	88650	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014	M	125,00	13,74	BDI 1	17,70	2.212,50	RA
<b>1.8.</b>			<b>PAREDE DE DRYWALL</b>					-	<b>35.685,01</b>	
1.8.1.	SINAPI	96359	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_P	M2	234,60	118,08	BDI 1	152,11	35.685,01	RA
<b>1.9.</b>			<b>ESQUADRIAS</b>					-	<b>12.420,98</b>	
1.9.1.	SINAPI	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	6,00	1.049,86	BDI 1	1.352,43	8.114,58	RA
1.9.2.	SINAPI	90842	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	1.004,89	BDI 1	1.294,50	1.294,50	RA
1.9.3.	SINAPI-I	4998	PORTA DE MADEIRA-DE-LEI TIPO MEXICANA SEM EMENDA (ANGELIM OU EQUIVALENTE REGIONAL), E = "3,5" CM	M2	3,57	654,92	BDI 1	843,67	3.011,90	RA
<b>1.10.</b>			<b>GESSO PAVIMENTO SUPERIOR</b>					-	<b>25.382,10</b>	
1.10.1.	SINAPI	97642	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	473,37	2,56	BDI 1	3,30	1.562,12	RA
1.10.2.	SINAPI	96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	M2	473,37	39,06	BDI 1	50,32	23.819,98	RA
<b>1.11.</b>			<b>PINTURA DE PAREDES EXTERNAS</b>					-	<b>23.723,70</b>	
1.11.1.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	213,95	2,43	BDI 1	3,13	669,66	RA
1.11.2.	Composição	003	PINTURA COM RESINA ACRÍLICA PREMIUM A BASE D'ÁGUA - COR: INCOLOR - DUAS DEMÃOS	M2	767,17	19,37	BDI 1	24,95	19.140,89	RA
1.11.3.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	213,95	14,20	BDI 1	18,29	3.913,15	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Declaramos que os encargos sociais relativo a mão de obra de horista e mensalista, atendem ao estabelecido no SINAPI DESONERADO 08-2022.

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROponente / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO RUFINO	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> REVITALIZAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 08-22 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> REVITALIZAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL	<b>MUNICÍPIO / UF</b> RIO RUFINO (SC)	<b>BDI 1</b> 28,82%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>REVITALIZAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL</b>									<b>198.166,59</b>

RIO RUFINO (SC)

**Local**

sexta-feira, 30 de setembro de 2022

**Data**

Responsável Técnico

**Nome:** INDIAMARA DE OLIVEIRA RIBEIRO

**CREA/CAU:** 13.4548-3

**ART/RRT:** 0

RECURSO  
↓