

| FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFIC. | CUSTO UNIT DESONERADO | CUSTO UNIT NÃO DESONER. |
|-------------------|------------|---|----------------|---------|--------------------------|----------------------------|
| Composição | 001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M2 | | 552,11 | 0,00 |
| SINAPI-I | 4417 | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 1 | 9,43 | 0,00 |
| SINAPI-I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 4 | 7,60 | 0,00 |
| SINAPI-I | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | M2 | 1 | 445,00 | 0,00 |
| SINAPI-I | 5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0,11 | 22,05 | 0,00 |
| SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 23,91 | 0,00 |
| SINAPI | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 0,01 | 411,09 | 0,00 |
| SINAPI | 88316 | SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 18,42 | 0,00 |
| Composição | 002 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | UNIDADE | | 1.947,06 | 0,00 |
| SINAPI | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 9 | 93,86 | 0,00 |
| SINAPI | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 36 | 30,62 | 0,00 |
| Composição | 003 | PINTURA COM RESINA ACRÍLICA PREMIUM A BASE D'ÁGUA - COR: INCOLOR - DUAS DEMÃOS | M2 | | 19,37 | 0,00 |
| SINAPI-I | 5318 | DILUENTE AGUARRAS | L | 0,02 | 19,98 | 0,00 |
| SINAPI-I | 7353 | RESINA ACRILICA PREMIUM BASE AGUA - COR BRANCA | L | 0,2 | 28,23 | 0,00 |
| SINAPI | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,55 | 24,27 | 0,00 |
| Composição | 004 | FORRO DE MADEIRA PARA BEIRAL | M2 | | 60,06 | 0,00 |
| SINAPI-I | 3283 | FORRO DE MADEIRA PINUS OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA COM FRISO, *10 X 1* CM (SEM COLOCACAO) | M2 | 1,1 | 33,61 | 0,00 |
| SINAPI-I | 39436 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 35 MM | UN | 30,1 | 0,27 | 0,00 |
| SINAPI-I | 6117 | CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) | H | 1 | 14,97 | 0,00 |

30/09/2022

Data

 Responsável Técnico: Indiamara de Oliveira Ribeiro
 CREA/CAU: 13.4548-3