



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO RUFINO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA QUADRA DE ESPORTES			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 02-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 RIO RUFINO	BDI 1 20,61%	BDI 2 14,45%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0									213.753,08	
1.			REFORMA QUADRA DE ESPORTES					-	213.753,08	
1.1.			SERVIÇOS CORRENTES DA OBRA					-	213.753,08	
1.1.1.			FECHAMENTO ALAMBRADO TELA E REDE (APROVEITADO ALAMBRADO JÁ EXISTENTE)					-	52.079,46	
1.1.1.1.	SINAPI	102362	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF 03/2021	M2	150,00	175,79	BDI 1	212,02	31.803,00	RA
1.1.1.2.	COTAÇÃO	COT 14	REDE PARA PROTEÇÃO Malha 12cm	M²	160,00	80,00	BDI 1	96,49	15.438,40	RA
1.1.1.3.	SINAPI-I	4948	PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO	M2	1,89	667,45	BDI 1	805,01	1.521,47	RA
1.1.1.4.	SINAPI-I	25399	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = "255" CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	UN	1,00	2.749,85	BDI 1	3.316,59	3.316,59	RA
1.1.2.			REVESTIMENTO DE GRAMA SINTÉTICA EM BASE JÁ INSTALADA					-	121.233,84	
1.1.2.1.	COTAÇÃO	COT 15	Grama sintética verde 42mm, grama sintética branca, cola, semi-tape(fita para colagem), areia fina e seca, borracha granulada, instalação e frete.	M²	756,00	130,00	BDI 1	156,79	118.533,24	RA
1.1.2.2.	SINAPI	102505	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM BORRACHA CLORADA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF 05/2021	M	210,00	10,66	BDI 1	12,86	2.700,60	RA
1.1.3.			CERCAMENTO DA ESCOLA COM TELAS					-	40.439,78	
1.1.3.1.	SINAPI	98522	ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF 05/2018	M	150,00	183,93	BDI 1	221,84	33.276,00	RA
1.1.3.2.	SINAPI-I	4948	PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO	M2	7,50	667,45	BDI 1	805,01	6.037,58	RA
1.1.3.3.	SINAPI-I	37561	PORTAO DE CORRER EM CHAPA TIPO PAINEL LAMBRLIL QUADRADO, COM PORTA SOCIAL COMPLETA INCLUIDA, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS	M2	1,50	622,50	BDI 1	750,80	1.126,20	RA

Encargos sociais:

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

RIO RUFINO
Local
quarta-feira, 1 de novembro de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: MAURO BILL SILVA BARBOSA
CREA/CAU: 183130-1
ART/RRT: 0

RECURSO
←