PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO RUFINO	REVITALIZAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	02-26 (N DES.)	REVITALIZAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIAPL	RIO RUFINO - SC	0,22%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
REVITALIZAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIAPL									**127.011.42**	
1.			**REVITALIZAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL**					**-**	**127.011.42**	
1.1.			**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**					**-**	**3.359.71**	
1.1.1.	Composição	001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	H	1.00	2.743.29	BDI 1	3.359.71	3.359.71	RA
1.2.			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**-**	**2.594.16**	
1.2.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4.50	470.71	BDI 1	576.48	2.594.16	RA
1.3.			**LIMPEZA**					**-**	**2.280.00**	
1.3.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	M2	1.000.00	1.86	BDI 1	2.28	2.280.00	RA
1.4.			**REFORMA TELHADO**					**-**	**37.820.63**	
1.4.1.	SINAPI	97649	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	540.00	5.67	BDI 1	6.94	3.747.60	RA
1.4.2.	SINAPI	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	540.00	50.34	BDI 1	61.65	33.291.00	RA
1.4.3.	SINAPI	100948	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	692.06	0.92	BDI 1	1.13	782.03	RA
1.5.			**CAIXARIA TELHADO**					**-**	**8.236.49**	
1.5.1.	SINAPI	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	M2	41.00	54.10	BDI 1	66.26	2.716.66	RA
1.5.2.	Composição	003	FORRO DE MADEIRA PARA BEIRAL	M2	41.00	58.08	BDI 1	71.13	2.916.33	RA
1.5.3.	SINAPI	102197	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	M2	41.00	31.12	BDI 1	38.11	1.562.51	RA
1.5.4.	SINAPI	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	41.00	20.73	BDI 1	25.39	1.040.99	RA
1.6.			**RUFOS, CALHAS E CONDUTORES**					**-**	**9.347.18**	
1.6.1.	SINAPI-I	1114	RUFO INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 50 CM	M	65.35	32.11	BDI 1	39.33	2.570.22	RA
1.6.2.	SINAPI	101979	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	65.35	42.53	BDI 1	52.09	3.404.08	RA
1.6.3.	SINAPI-I	40783	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM	M	37.30	45.25	BDI 1	55.42	2.067.17	RA
1.6.4.	SINAPI	89585	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	8.00	48.51	BDI 1	59.41	475.28	RA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO RUFINO	REVITALIZAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	02-26 (N DES.)	REVITALIZAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIAPL	RIO RUFINO - SC	0,22%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
REVITALIZAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIAPL									**127.011.42**	
1.6.5.	SINAPI	89584	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	2.00	47.48	BDI 1	58.15	116.30	RA
1.6.6.	SINAPI	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	17.06	34.18	BDI 1	41.86	714.13	RA
1.7.			**PINTURA PAREDES EXTERNAS**					**-**	**28.698.90**	
1.7.1.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	213.95	4.38	BDI 1	5.36	1.146.77	RA
1.7.2.	Composição	002	PINTURA COM RESINA ACRÍLICA PREMIUM A BASE D'AGUA - COR, INCOLOR - DUAS DEMÃOS	M2	767.17	25.41	BDI 1	31.12	23.874.33	RA
1.7.3.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	213.95	14.04	BDI 1	17.19	3.677.80	RA
1.8.			**GESSO PAVIMENTO SUPERIOR**					**-**	**34.674.35**	
1.8.1.	SINAPI	97642	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	473.37	3.59	BDI 1	4.40	2.082.83	RA
1.8.2.	SINAPI	96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS	M2	473.37	56.22	BDI 1	68.85	32.591.52	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

RIO RUFINO - SC
Local

quarta-feira, 20 de maio de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: OSCAR MURILO VIEIRA
CREA/CAU: 207021-1
ART/RRT: 0

gov.br Documento assinado digitalmente
OSCAR MURILO VIEIRA
Data: 20/05/2026 10:44:55-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br